Randers Kommune
Natur, Miljø og Grøn samskabelse
Vandløbsteamet
Att. Esben Husted Kjær
ehk@randers.dk

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +45 8915 1515
Direkte 51562746
www.randers.dk

Dato: 03. september 2026/Journalnummer: 06.02.03-P19-13-26

Screeningsafgørelse – Naturforbedrende tiltag i Svejstrup Bæk, er ikke omfattet af krav om miljøvurdering

Randers Kommune ønsker via *Projekt, Havørreden tilbage til Gudenåen* og *Svejstrup Bæks Venner,* at forbedre de fysiske forhold på en delstrækning af Svejstrup Bæk. Naturafdelingen i Randers Kommune har derfor fremsendt ansøgning om VVM-screening til Miljøafdelingen i Randers Kommune, jf. Miljøvurderingslovens §21.

Projektet er omfattet af bilag 2 punkt 10 f i Miljøvurderingsloven, bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer[1], hvor det er angivet, at vandløbsrestaureringer og reguleringer er omfattet denne bekendtgørelse. Et projekt ikke må påbegyndes før myndigheden skriftligt har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Ansøgningen er fremsendt i forbindelse med ønske om etablering af miljøforbedrende tiltag i Svejstrup Bæk ved udlægning af gydegrus, skjulesten samt dødt ved på følgende matrikler:

Matrikel nr. 33y, 33ac og 33s Randers Markjorde
Matrikel nr. 6fr, 6fh,6fi,6fk, 8f 6fr, 8q, 8a Neder Hornbæk By, Hornbæk
Matrikel nr.: 12a, Helsted By, Borup

[1] Lovbekendtgørelse 2023-01-03 nr. 4 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Afgørelse

Randers Kommune vurderer, at det ansøgte projektområde, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens §21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, og uden kommunens tilladelse efter Miljøvurderingsloven, jf. lovens § 15.

Randers Kommunes afgørelse er foretaget på baggrund af ansøgers projektetbeskrivelse, se link til materiale under afsnittet, beskrivelse af projektet, samt gennemgang af den ansøgte vandløbsstrækning i sommeren 2026.

Afgørelsen er truffet på baggrund af, at der i forbindelse med nærværende screening, ikke er fundet grundlag for at antage, at projektet vil have væsentlige, negative indvirkninger på miljøet. Der lægges her især vægt på, at det anmeldte projekt, ikke i væsentligt omfang forventes at kunne medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier, herunder udpegningsgrundlaget for nærmeste EU-habitatområde, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk, nr. 30, negativt.

VVM-screeningen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en VVM-proces. En tilladelse til restaurering af delstrækninger af Svejstrup Bæk meddeles efterfølgende i en tilladelse efter Vandløbsloven.

Randers Kommune har ved afgørelsen lagt særlig vægt på, at:

- Projektet ikke negativt påvirker udpegningsgrundlaget for Natura2000 områder, habitats områder, bilag IV-arter eller påvirke arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

- Projektet forhindrer ikke, at nedstrøms liggende vandområder kan leve op til vandområdeplanerens målsætning om god økologisk tilstand.

- Projektet påvirker ikke landskabs- og kulturinteresser.

- Projektet medfører ikke nogen væsentlig ændring af afstrømning af overfladevand eller dræn.

- Projekt bidrager positivt til målsætningsopfyldelse af vandområdeplanerne

- Projektet forventes at øge antallet af fisk, insekter og fugle lokalt.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden tre år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indsendt i henhold til § 2 i Miljøvurderingsloven. Restaurering af vandløb er omfattet af bilag 2, punkt 10f i VVM-bekendtgørelsen[2]. De kriterier, der er anvendt ved vurdering af, om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, fremgår af bilag 3 i Miljøvurderingsloven (Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af den indvirkning på miljøet, der er omhandlet i § 10)

Beskrivelse af projektet

Projektansøger, *Svejstrup Bæks Venner og Projekt Havørreden tilbage til Gudenåen*, har søgt om tilladelse til udlægning af skjulesten og dødt ved, på tre delstrækninger af Svejstrup Bæk, en samt strækning på i alt 428 meter. Projektet er offentliggjort Restaurering-og-vandløbsforbedringer, Svejstrup Bæk , hvor der er flere oplysninger om projektet.

Formål

At forbedre opvækstmulighederne for fisk i Svejstrup Bæk. Svejstrup Bæk er udpeget i Vandområdeplanerne og skal senest i 2027 være i *God Økologisk Tilstand.* Pt. er vandløbet kun i *Moderat Økologisk Tilstand* og seneste monitering fra DTU Aqua viser "*ringe"* tilstand på "fisk". DTU Aqua anbefaler, på et generelt plan, forøgelse af skjul for fisk i vandløbene, for at sikre målsætningsopfyldelse.

Udformning af projektet

Udlægning af skjulesten og dødt ved tilpasses de naturlige strømforhold samt placeres primært på lavvandede områder, hvor Randers Kommune har registreret gydninger og potentielle opvækstområder.

Materialerne til skjul udlægges enkeltvis, og ikke i volde eller dynger. Gydestryg udlægges efter "stokkemetoden", jf. DTU-Aquas vejledning. Dødt ved fikseres til pæle, der nedbankes i brinken. Placeringerne sikres, så vandføringsevnen ikke forringe. Der tages hensyn til eventuelle drænudløb ved udlægningen. Tiltaget udføres manuel/let maskinelt af hensyn til brinkstabilitet og vegetationsskånsomhed.

Dimensioner og materialer til område 1-3 jf. projektbeskrivelse

- Projektlængde: ca. 536 m
- Dødt ved: ca. 15–20 stk. stammer/grene
- Skjulesten: ca. 15 tons (Ø 30–40 cm)
- Pæle til fiksering: 40–50 stk.

[2] Lov om miljøvurdering, Lovbekendtgørelse 2023-01-03 nr. 4 om miljøvurderinger

Dimension og materiale jf. projektbeskrivelse område 4

- Samlet projektlængde: ca. 108 m
- Vandløbsbredde: 90–110 cm
- Længde pr. gydestryg: ca. 10 m
- Tykkelse af gruslag: 20–25 cm
- Grusblanding:
- ca. 85 % nøddesten (16–32 mm)
- ca. 15 % singles/håndsten (32–64 mm)
- Samlet grusmængde: ca. 6 m³
- (udlægges manuelt med motorbør og via køreplader)
- Skjulesten: 20–40 cm Ø
- Der udlægges ca. 30–40 skjulesten

For yderligere oplysninger om projektudformning, henvises til vedlagte arbejdsbeskrivelse, se bilag.

Praktisk udførelse

Arbejdet gennemføres i samarbejde mellem Randers Kommune og frivillige fra "Svejstrup Bæks Venner". Kommunen transporterer sten og dødt ved til brinkkant. Der benyttes minilæser og motoriserede trillebøre til udlægning langs brink. Frivillige fordeler materialerne manuelt. Dødt ved fastgøres med pæle for at sikre stabilitet under høj vandføring.

Placeringerne optimeres for at øge skjul, skabe variation og forbedre levevilkår for fisk og smådyr. Langs hele projektområdet løber vandløbet parallelt langs et etableret stisystem, der muliggør nem tilkørsel af substrat.

Projektet gennemføres efter faglige anvisninger fra DTU Aqua og Randers Kommune.

Naturbeskyttelseslovens §3

Svejstrup Bæk er omfattet af §3 beskyttelse og projektområdet er beliggende delvis omgivet af §3 beskyttet natur. Ved projektetablering vil nærliggende §3 arealer ikke blive påvirket. Selve udlægning af skjulesten og dødt ved, vil have positiv påvirkning af natur- og miljøtilstanden i vandløbet. Det vurderes derfor at der ikke skal foretages yderligere vurderinger i forhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

§ 16 Åbeskyttelseslinjen

Dele af projektet er beliggende indenfor åbeskyttelseslinjen. Projektet vurderes ikke at ville have negativ indflydelse langs §16 åbeskyttelseslinjen jf. projekts omfang og etablering uden støre maskinel anvendelse.

Nærmeste vandområde

Projektområdet, Svejstrup Bæk afvander til Habitatområde nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Projektet vurderes ikke at få nogen negativ indvirken på vandområdet. Antageligt det modsatte, da det vurderes at projektets natur- og miljøforbedrende forbedrende tiltag vil have positiv påvirkning af den generelle biodiversitet og målsætningsopfyldelse af vandområdeplanerne.

EU's Habitatdirektiv

I henhold til § 6 og 10 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen), skal kommunen i forbindelse med administrationen af naturbeskyttelsesloven vurderer, om det ansøgte i sig selv eller kumulativt med andre planer eller projekter kan:

- påvirke et Natura 2000-område væsentligt,
- beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på EU-habitatdirektivets bilag IV eller
- beskadige plante og dyrearter, der er optaget på EU-habitatdirektivets bilag IV.

Projektområdet ligger i luftlinje 5,7 km, fra EU-habitatområde Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk, nr. 30. Det vurderes ikke, at projektet vil have negativ indflydelse på habitatområdet, da denne liger i anden afstrømningsområde.

Nærmeste afvandingsmæssige habitatområde er nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord, ca. 13,5 km fra projektområdet.

Projektområdet vurderes til ikke at have negativ indflydelse på EF-fuglebeskyttelses-områder i Randers Fjord.

Bilag IV arter

Randers Kommune er forpligtet til at tage hensyn til yngle- og rasteområder for dyre- og plantearter, som er optaget på Habitatdirektivet bilag IV. Der er registreret odder, flagermus, markfirben samt padder, som er bilag IV arter, indenfor selve projektområdet.

Randers Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke bilag IV arter eller ødelægge levesteder for disse.

Vurdering af den potentielle miljøpåvirkning

Kriterierne for vurdering af, om et projekt kan forventes at få væsentlig indvirken på miljøet (jf. bilag 6 i Miljøvurderingsloven) foreskriver, at projektets forventede væsentlige indvirken på miljøet, skal ses i relation til kriterierne under projektets karakteristika og placering, samt under hensyn til projektets indvirken på de nævnte faktorer i Miljøvurderingslovens §20 stk. 4.

Grundet den forholdsvis store afstand mellem projektafgrænsning og nærmeste EU-habitatområde; Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk, samt den afstrømningsmæssige afstand til habitatområdet i Randers Fjord, er det vurderet at der ikke skal foretages en væsentlighedsvurdering.

Vurdering af påvirkning

Udlægning af gydetryg, skjulesten og dødt ved foregår i selve vandløbsprofilen, og vil ikke påvirke nærliggende §3 beskyttede områder. Selve transporten af skjulesten foregår via eksisterende stisystem og græsningsmark, med stor bæreevne og udlægningen foregår manuelt. På ovennævnte baggrund vurderes der ikke at ville være negative miljø – og naturpåvirkninger i projektområdet.

Dræning (anlægs- og driftsfasen)

I forbindelse med etablering af skjul i Svejstrup Bæk, vurderes det at der ikke bliver behov for at foretage en midlertidig grundvandssænkning, eller omlægning af eksisterende dræn. Det vurderes at udlægning af gydegrus, skjulested og dødt ved, vil have en ubetydelig påvirkning af afstrømning og ikke påvirke denne negativt jf. Svejstrup Bæk store kotefald. Det vurderes derfor, at der ikke skal foretages en yderligere vurdering af om der i anlægs- og driftsfasen, kan være forhold der potentielt kan have en drænende effekt på hydrologibetingede habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget.

Emission (anlægsfasen)
I forbindelse med anlæggelsen vil der være en minimal emissionen af kvælstofholdige udstødningsgasser fra maskiner, som anvendes til udkørsel af skjulesten. Dette kan medføre en deposition af næringsstoffer, der potentielt kan påvirke næringsstof følsomme habitatnaturtyper. Størrelsen af emissionen af kvælstofholdige udstødningsgasser fra maskinerne vurderes at være meget lav og det vurderes, at den ikke kan medføre en deposition af næringsstoffer, der kan påvirke de omkringliggende naturtyper.

Forstyrrelse (anlægsfasen)
Der er ikke fortaget en vurdering på forstyrrelse af arter fra lys, støj, vibrationer og øget menneskelig aktivitet i forbindelse med anlægsarbejdet, da forstyrrelse, jf. projekts mindre omfang, vurderes til at være minimal og uden påvirkning af bilag IV arter, jf. projekt udførelse sker over 1-2 arbejdsdage.

Samlet vurdering

Etableringen af gydestryg, skjulesten og dødt ved i projektområdet vurderes, på baggrund af projektets minimale omfang og påvirkning, ikke at have negativ påvirkning af nærliggende Natura-2000 områder, §3 beskyttede arealer og vandløb samt bilag IV arter.

Konklusion

Randers Kommune vurderer, at projektet ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen har taget udgangspunkt i kriterierne på bilag 6 i Miljøvurderingsloven, oplysninger fra ansøger og allerede kendt viden. Til projektet vil der

derfor ikke være krav til fuld miljøvurdering, hvorved der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Habilitet

Randers Kommune har forholdt sig til myndighedshabilitet i denne sag, da der er tale om en ansøgning fra én faggruppe i kommunen til en anden. Naturteamet har søgt om tilladelse til projektet og det er Team Industrimiljø, der er myndighed i spørgsmålet om afgørelser efter Miljøvurderingslovens §21. Der er imidlertid ikke personoverlap mellem de to teams, og den faglige kompetence til at træffe afgørelser på området er samlet i Team Industrimiljø som også træffer afgørelse i eksterne ansøgninger.

Team Industrimiljø vurderer, at det ansøgte ligger inden for, hvad der normalt vil blive givet tilladelse til ifølge Miljøvurderingsloven, vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, samt klagenævnspraksis, og det vurderes derfor, at det ikke er hverken fagligt meningsgivende eller formelt nødvendigt, at lade sagen behandle i en anden del af kommunen eller at indhente en udtalelse fra en anden myndighed eller et privat organ om sagens løsning.

Med venlig hilsen

Anna Maria Nielsen
Temaleder, Industrimiljø

Kopi sendt til:

Lodsejere
Berørte myndigheder
Interesseorganisationer
Museum Østjylland

Bilag

Klagevejledning
Sceeningsskema Svejstrup Bæk

Klagevejledning

Angående screeningsafgørelsen for så vidt angår retlige spørgsmål, kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1.

Hvem kan klage?

Screeningsafgørelsen kan, jf. miljøvurderingslovens § 50, stk. 1, påklages af:

1) Miljøministeren
2) Enhver med retlig interesse i sagens udfald
3) Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelser og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagefrist

Klagefrist udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er offentliggjort på Randers Kommunes hjemmeside. Det vil sige senest den d. **1. oktober 2026.** Klagefristen er bestemt ved miljøvurderingslovens § 51, stk. 1.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på https://kpo.naevneneshus.dk eller på www.borger.dk og
www.virk.dk søg efter "klageportalen". Du skal logge på med MIT-ID. Klagen er indgivet, når den er
tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen først til Randers Kommune. Hvis Randers Kommune
fastholder afgørelsen, sender Randers Kommune klagen videre til klagenævnet via klageportalen. Du får
besked om videresendelsen.

Når du klager, skal betales et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et
gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen. Gebyret tilbagebetales hvis du får
medhold i klagen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside under Nævnenes
hus https://naevneneshus.dk/

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Du kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse for at bruge klageportalen. Du kan søge om at
blive fritaget fra at bruge klageportalen, hvis du f.eks.:

- Har et særlig handicap
- Har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse
- Lider af demens
- Mangler digitale kompetencer
- Er socialt udsat
- Har en eller flere psykiske lidelser
- Har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke konkret
- vurderes at være en egnet løsning.

Hvis du trods vejledning ikke har mulighed for at bruge klageportalen, kan du sende din anmodning om
fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet. Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af
klageportalen. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse dette i din
anmodning.

Får du afslag på fritagelse, får du en passende frist til at indsende klagen via klageportalen. Hvis du bliver
fritaget, vil kommunen oprette klagen i klageportalen på dine vegne.

Orientér kommunen

Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver besked til din
kommune om det. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Du kan orientere din kommune via e-
mail, telefon eller ved at sende et brev.

Må afgørelsen udnyttes, hvis jeg klager?

En rettidig klage har ikke opsættende virkning efter miljøvurderingsloven, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. miljøvurderingsloves § 53. Det betyder, at afgørelsen må udnyttes efter klagefristens udløb, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse om opsættende virkning foreligger.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge miljøvurderingsloven § 54 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	**Tekst**		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Se ansøgning med projektbeskrivelse		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Randers Kommune, Natur og Miljø, 89151515		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Niels Aage Skovbo, niels.aage.skovbo@randers.dk, 20992721		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	**Matrikel nr. 33y**, Randers Markjorde **Matrikel nr. 33ac og 33s**, Randers Markjorde **Matrikel nr. 6fr** Neder Hornbæk By, Hornbæk **Matrikel nr. 6fh**, Neder Hornbæk By, Hornbæk **Matrikel nr. 6fi**, Neder Hornbæk By, Hornbæk **Matrikel nr. 6fk**, Neder Hornbæk By, Hornbæk Matrikel nr. 8f & 6fr, Neder Hornbæk By, Hornbæk Matrikel nr. 8q & 8a, Neder Hornbæk By, Hornbæk Matrikel nr.: 12a, Helsted By, Borup		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Randers Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se ansøgning med projektbeskrivelse		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:		
Forholdet til VVM reglerne	**Ja**	**Nej**	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 1c
Projektets karakteristika	**Tekst**		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	**Matrikel nr. 33y**, Randers Markjorde Ejer: CIRCLE K DANMARK A/S, **Matrikel nr. 33ac og 33s**, Randers Markjorde Ejer: Randers Kommune **Matrikel nr. 6fr** Neder Hornbæk By, Hornbæk Ejer: Randers Kommune **Matrikel nr. 6fh**, Neder Hornbæk By, Hornbæk Ejer: Erik Neergaard, Parkvej 34, 8920 Randers NV **Matrikel nr. 6fi**, Neder Hornbæk By, Hornbæk Ejer: Annette Jarlstrøm Holleufer, Parkvej 36, 8920 Randers NV **Matrikel nr. 6fk**, Neder Hornbæk By, Hornbæk Ejer: Jean-Paul Bouchet, Parkvej 38, 8920 Randers NV Matrikel nr.: 12a, Helsted By, Borup		

	Matrikel nr. 8f & 6fr, Neder Hornbæk By, Hornbæk Ejer: **Kasper Johnson Østergård**, Oust Møllevej 27, 1., 8920 Randers NV. Ejer: Randers Kommune Matrikel nr. 8q & 8a, Neder Hornbæk By, Hornbæk Ejer Randers Kommune			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m^2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m^2	Ikke relevant			
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m^2 Projektets bebyggede areal i m^2 Projektets nye befæstede areal i m^2 Projektets samlede bygningsmasse i m^3 Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ikke relevant			
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ikke relevant			
Projektets karakteristika	**Tekst**			
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ikke relevant			
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?			Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Svejstrup Bæk er §3 beskyttet. Der ligger flere arealer helt op til projektområdet. Se projektbeskrivelse.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Ja, odder.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			3,65 km.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			5,48 km

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	x		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:_____ Bygherre/anmelder:_____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.