



Genopretning af naturlig hydrologi Ko-engen.

Vurdering af afvandingsmæssige konsekvenser.

Kronjylland

J.nr. 21/01123

Den 13. september 2022

Aktiviteter

Lukning af åbne grøfter

Fire af fem åbne grøfter lukkes, mens den østligste bibeholdes for at undgå en påvirkning af naboareal.

Det pågældende areal ligger 130 m øst for grøften, og desuden er adskilt fra Naturstyrelsens areal med en skelgrøft

Sløjfning af dræn

De tre hoveddræn, to tværdræn og tværdræn til grøften mod øst sløjfes.

Sløjfning af drænbrønde

Alle tre brønde sløjfes.

Konsekvenser.

Lukning af åbne grøfter og sløjfning af dræn.

Ingen af de sløjfede systemer ligger i et afstrømningsområde der modtager vand fra et naboareal.

Drænkortet viser at der heller ikke er ført dræn udefra til arealet.

Vurdering.

Samlet set vurderes det at projektet i Ko-engen ikke får afvandingsmæssige konsekvenser for andre arealer end Naturstyrelsens

Bilag: Kort over indsats og afstrømningsforhold.



Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Ko-ingen hydrologiprojekt Afvandingsmæssige konsekvenser

Udarbejdet af: Jesper Stenild
Dato: d. 09/09/2022
Målforhold: 1: 8000
UTM zone: ETRS89 / UTM zone 32N

Signaturforklaring

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| --- Projektområde | Sløjfning af stikledninger til grøft |
| Matrikel (Hvide linjer) | --- Dræn |
| — Grøfter | — Grøfter der lukkes |
| — Afstrømningsveje (Scalgo) | — Påvirket afstømning |
| — 2,5 m højdekurver | ■ Forventet påvirket areal |
| ★ Sløjfning af brønde og drænuudløb | |