Randers Kommune

UDKAST

Miljøgodkendelse

og afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt

Opbevaring af stabiliseret spildevandsslam i gyllebeholder
Lindevej 10, 8981 Spentrup

Udkast

REGISTRERINGSBLAD

Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lov nr. 48 af 12. januar 2024 om miljøbeskyttelse og lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2020 (VVM-loven).

Matrikel nr.	3b, Linde By, Linde
Cvr. nr.	35229582 (Compsoil A/S)
Beliggenhed	Lindevej 10, 8981 Spentrup
Ejer	Jonas Lausten Simonsen
Ansøger /Driftsansvarlig	Compsoil A/S
Listebetegnelse	K212 Anlæg for midlertidig oplagring af spildevandsslam forud for nyttiggørelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m^3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.
Tilsynsmyndighed	Randers Kommune
Journalnummer	09.02.00-P19-3-26
Sagsbehandler	Kristian Arnborg Nielsen
Afgørelsens dato	Dag. Måned, år

Udkast

INDHOLDSFORTEGNELSE:

REGISTRERINGSBLAD **2**

RESUMÉ **4**

GENERELLE FORHOLD **4**

VILKÅR FOR GODKENDELSEN **5**

Generelt **5**
Indretning og drift **5**
Luftforurening **5**
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand **6**
Driftsjournal **6**

KOMMUNENS VURDERING **8**

OFFENTLIGGØRELSE **11**

BILAG

Bilag 1 - oversigtskort
Bilag 2 - boliger inden for 300 m
Bilag 3 - vurdering vedr. ikke VVM-pligt

Udkast

RESUMÉ

Compsoil A/S har den 27. maj 2026 ansøgt Randers Kommune om miljøgodkendelse til opbevaring af spildevandsslam fra kommunale spildevandsrensningsanlæg i en eksisterende gyllebeholder på ejendommen Lindevej 10, 8981 Spentrup.

Opbevaringen af spildevandsslammet skal ske, indtil det kan anvendes til jordbrugsformål eller bringes videre til godkendt komposteringsanlæg. Det vurderes at anlægget kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når godkendelsens vilkår overholdes.

Randers Kommune vurderer, at der kan meddeles miljøgodkendelse på nærmere fastsatte krav til drift og indretning, og der træffes afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om VVM-redegørelse.

Randers Kommune har af hensyn til naboer bl.a. stillet vilkår om at det slam, der opbevares skal være stabiliseret og vilkår af hensyn til støj.

GENERELLE FORHOLD

Randers Kommune godkender i henhold til kap. 5, § 33 i miljøbeskyttelsesloven[1] og godkendelsesbekendtgørelsen[2] opbevaring af stabiliseret spildevandsslam i en gylletank på 2.175 m^3 på ejendommen Lindevej 10, 8981 Spentrup på betingelse af, at de nærmere fastsatte vilkår i miljøgodkendelsen overholdes. Vilkårene tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens standardvilkår jf. standardsvilkårsbekendtgørelsen[3].

Ud over miljøgodkendelsens vilkår skal driftsansvarlige være særlig opmærksom på følgende:

- Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser ud over det ansøgte, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (Miljøbeskyttelsesloven §§ 33 og 37).

- At grundlaget for godkendelsen er ansøgning modtaget den 27. maj 2026 og evt. senere givne oplysninger.

- At øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser skal indhentes separat.

- At øvrig lovgivning, som ikke er nævnt i denne godkendelses vilkår, skal overholdes - f.eks. den til enhver tid gældende Slambekendtgørelse[4]. Vilkårene i godkendelsen er som hovedregel kun stillet for de punkter, hvor kommunen vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end de generelle bestemmelser.

- At godkendelsen betragtes som udnyttet ved første tilførsel eller bortkøring af slam efter at godkendelsen er meddelt.

[1] Lovbekendtgørelse 2024-01-12 nr. 48 om miljøbeskyttelse.
[2] Bekendtgørelse 2023-08-09 nr. 1083 om godkendelse af listevirksomhed.
[3] Bekendtgørelse 2021-11-15 nr. 2079 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
[4] Bekendtgørelse 2018-06-27 nr. 1001 om anvendelse af affald til jordbrugsformål.

Udkast

- At alle vilkår er gældende fra det tidspunkt godkendelsen er udnyttet, medmindre andet er angivet.

- At godkendelsen, eller dele heraf, til hver en tid kan bortfalde, hvis den ikke har været helt eller delvist udnyttet i en sammenhængende periode på 3 år.

VILKÅR FOR GODKENDELSEN

Tal i parentes sidst i vilkårene henviser til tilsvarende vilkårs nummer i bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomheder (bek. nr. 2079 af 15. november 2021).

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand (1).

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet (2).

Indretning og drift

3. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsfraktioner. Affaldet skal opbevares i gyllebeholder, jf. vilkår 9 (3).

   Tabel 1:

Affaldsfraktion	Opbevaringsmåde
Stabiliseret spildevandsslam	Eksisterende gylletank på 2.175 m^3

4. Tørret slam skal opbevares så det ikke kommer i kontakt med vand (4)

5. Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering (5).

Luftforurening

6. Da beholderen ligger nærmere end 300 m fra nærmeste beboelser skal den efter endt fyldning være lukket eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el.lign., eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el. lign (7).

7. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt lageret i perioder giver anledning til væsentlige lugtgener, bestemme, at fyldning og tømning af oplaget kun må ske på hverdage i tidsrummet 7:00 til 18:00

Udkast

(*det følger allerede af vilkår 20*), og at der højst må gå 2 dage inden endt fyldning eller tømning, uden at oplaget skal overdækkes undervejs (9).

8. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne (11).

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

9. Beholderen skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderen skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Beholderen må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholderen skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholder, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant (12).

10. Spild af slam skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget (15).

11. Vask af køretøjer og materiel til transport og håndtering af slam skal ske på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning (18)

12. Tæt overdækning af beholderen skal være af god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret (19).

13. Beholderen skal tømmes så ofte, at den ikke løber over (20).

Egenkontrol

14. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholdere ikke er defekt (23).

15. Beholder uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen. Dog hyppigere i perioder med meget nedbør (24).

16. Beholderen til slam skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af

Udkast

tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn (27).

Driftjournal

17. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:

– Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholderen til oplag af slam samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant.

Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden, alternativt til opbevaring på anlægget skal driftsjournal straks kunne sendes til tilsynsmyndigheden på forlangende (29).

Støj

18. Støjbidrag fra aktiviteterne med slam til det udendørs støjniveau målt ved nabobeboelse i det åbne land og i kommuneplanrammeområde 5.12.B1.1 må i intet punkt overstige følgende grænseværdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi (boliger indenfor kommuneplanramme 5.12.BE.1)	Grænseværdi (boliger i det åbne land)	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	55 dB(A)	8 timer

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Såfremt kommunen får begrundet mistanke om, at vilkårene om støjgrænser ikke er overholdt, forlanges det, at husdyrbruget foretager de nødvendige tiltag og efterfølgende fremsender dokumentation for, at støjgrænserne ikke er overskredet. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Dokumentationen skal ske i form af målinger og/eller beregninger foretaget i en periode, hvor husdyrbrugets støj under normale forhold er maksimal. Dokumentation vedrørende støj skal udføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984, *Målinger af ekstern støj* og nr. 5/1993, *Beregning af ekstern støj fra virksomheder* eller Orientering nr. 9/1997.

Måling og beregning skal udføres af et målefirma, der er akkrediteret eller en person, der er certificeret til "miljømålinger – ekstern støj".

19. Kørsel til og fra ejendommen i relation til slamoplaget, samt håndtering af slam må kun finde sted i tidsrummet 07.00 – 18.00 på hverdage.

Udkast

KOMMUNENS VURDERING

Ansøgers oplysninger/ansøgning

Compsoil A/S lejer en gylletank på 2.175 m³ på ejendommen Lindevej 10, 8981 Spentrup til opbevaring af stabiliseret spildevandsslam. Tanken er fra 1998, og har været benyttet til gylle.

Samlet max kapacitet 2175 m3 minus 20 cm fra kant, dvs. cirka 2066 m3. Vægtfylden i spildevandsslam er 0,9. Derfor vil tanken max rumme 1860 ton spildevandsslam. Der forventes i alt opbevaret 1860-3720 ton/år.

I perioden 1/1-1/3 forventes tanken at blive fyldt, dog kun indtil 20 cm under kant. Ved mindre produktion i ovenstående periode, kan denne påfyldningsperiode forlænges yderligere.

Fra 1/3-1/6 kan der blive fraført tank til godkendte modtageanlæg.

Fra 1/6-1/10 kan der blive fyldt i tanken afhængig af den fraførte mængde i foråret.

Fra 1/10-31/12 vil tanken blive tømt til godkendte modtageanlæg.

Der er udelukkende tale om opbevaring af jordbrugsegnet stabiliseret spildevandsslam, derfor kan der i tilfælde blive fraført tanken direkte til jordbrugsformål, på i forvejen godkendte arealer.

Der produceres ikke spildevand, regnvand der falder i tanken, fraføres sammen med slammet. Såfremt de 20 cm frihøjde i tanken fyldes med regnvand, fraføres dette Dog med godkendt slamsuger til anden godkendt tank eller modtageanlæg. Tanken forsynes med gyllevagt, således overløb fra tanken hindres.

Oplaget forsynes med tæt halmoverdækning som et såkaldt flydelag der blandt andet skal hindre ammoniakfordampning og hindre lugtgener. Det sikres til enhver til at sikre at halmflydelaget er intakt efter endt tilkørsel, dette sikres ved at åbne flydelaget med kran, hvorefter der kan
tippes slam i beholderen og halmen lægges retur. Når beholderen tømmes, fjernes halmen med kran, inden afslutning af arbejdsdagen lægges halmen tilbage for at sikre flydelag på den resterende mængde slam. Flydelaget forbliver til enhver tid i beholderen, og flyttes kun nede i beholderen. Ved behov tilføres der nyt halm for at sikre tilfredstillende flydelag.

Der vaskes ikke på pladsen, slammet bliver tippet direkte i beholderen,
slam der måtte sidde på containere/kofangere mm. skrabes af og
rengøres direkte ved beholderens kant, således det sikres at det ikke
spredes til omkringligende arealer eller veje.

Ejer af tanken sikrer at beholderen overholder de lovpligtige
"beholdersyn". Tanken er fra Compsoil A/S side visuelt besigtiget og vurderes egnet.

Det kan til enhver tid dokumenteres fra hvilke anlæg der er tilkørt fra,
med dertilhørende DANAK analyserapport fra det det pågældende
anlæg.

Der anvendes 6 til 7 akslet vogntog med en maksimalt samlet nyttelast på 36.000-38.000 kg. Der påregnes maksimalt 20 kørsler i perioder hvor der fraføres tanken, og maksimalt 2 gange årligt.

Der påregnes at tilkøre tanken løbende hele året, dog kun i hverdage mellem 7.00-18.00

Udkast

Miljøgodkendelse

Standardvilkår

Randers Kommune vurderer, at anvendelse af gyllebeholderen kan benyttes til opbevaring af stabiliseret spildevandsslam, på de nærmere fastsatte vilkår i denne miljøgodkendelse , og kan ske uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

I forbindelse med fastsættelse af vilkår er der taget udgangspunkt i de standardvilkår for anlægstypen, der er nævnt i afsnit 21.4.2 i bilag 1 til bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed[5].

Standardvilkårene er udarbejdet således, at de er repræsentative for de virksomheder indenfor en bestemt branche, og vilkårene er baseret på BAT (Bedst Tilgængelig Teknologi) indenfor branchen. Da nyttiggørelse af spildevandsslam med listebetegnelse K212 er omfattet af standardvilkår, er der taget stilling til BAT i forbindelse med fastsættelse af vilkår. Det vurderes derfor at kravet om anvendelse af BAT er opfyldt.

Standardvilkårene er tilpasset ansøgningen. Nedenfor er angivet afvigelser, forklaringer og en række standardvilkår er helt udeladt da de ikke vurderes relevante:

Standardvilkår nr. 6, omhandler pumpning af slam er udeladt da der ikke vil foregå pumpning af slam. Tanken tømmes vha. grap på lastbil.

Standardvilkår nr. 7 er med da der ligger boliger inden for 300 m af tanken, se bilag 2.

Standardvilkår nr. 8 kan stilles hvis der modtages "særligt lugtende slam". Stabiliseret slam er defineret som slam der dels har gennemgået en nærmere bestemt behandlingsform, og som ikke må afgive lugt i væsentlig grad, jf. slambekendtgørelsen (bek. nr. 1001 af 27. juni 2018, bilag 3). Da der kun må modtages stabiliseret slam, vurderes det derfor at være ikke "særligt lugtende".

Standardvilkår nr. 9 vedrørende tiltag mod eventuelle væsentlige lugtgener er præciseret jf. Miljø- og fødevareklagenævnet bemærkninger i NMK-afgørelse 10-01 107 fra den 14. december 2017.

Standardvilkår nr. 10 er udeladt da det omhandler oplagspladser, som der ikke søges godkendelse til.

Standardvilkår nr. 12 omhandler tekniske forhold vedr. beholdere, omlæssepladser mv. Da der ikke indgår en omlæsseplads og inspektionsbrønd i projektet, er standardkrav hertil udeladt. Ligeledes er standardkrav til ny beholdere udeladt, da ansøgningen alene omhandler brug af en eksisterende beholder.

Standardvilkår nr 13 og 14 der omhandler oplagspladser i det fri og oplag i containere er udeladt da brug oplagspladser ikke er omfattet af projektet.

Standardvilkår nr. 15 er tilrettet så det kun omhander slam, som er det eneste, der er ansøgt oplagret.

Standardvilkår nr. 16 og 17 er udeladt da der ikke benyttes omlæssepladser.

Standardvilkår nr. 18 er reduceret til kun at omhandle slam da der ikke er ansøgt om oplagring af andre fraktioner.

[5] BEK 2021-11-15 nr. 2079 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Standardvilkår nr. 19 er ændret således at det kun omhandler beholder til slam og tæt overdækning heraf. Hvad der vedrører oplags- og omlæsningspladser, opsamlingsbeholdere og teltoverdækning, betondæk eller anden fast overdækning er udeladt, da projektet ikke omfatter sådanne installationer.

Standardvilkår nr. 20 er ændret således at der ikke nævnes etablering af ny tanke, da ansøgningen ikke omfatter ny tanke og vilkåret er reduceret til kun at omhandle slam.

Standardvilkår nr. 21 er der omhandler inspektionsbrønde er udeladt, da der ikke er inspektionsbrønde.

Standardvilkår nr. 22 omhandler fast overdækning af beholdere. Vilkåret er udeladt da der ikke er krav om fast overdækning af beholderen.

Standardvilkår nr. 26 er udeladt da der ikke omlæsses på jord, og der ikke er oplagsplads eller opsamlingsbeholdere på virksomheden.

Standardvilkår nr. 28 er udeladt da der ikke benyttes beholder på under 100 m^3.

Standardvilkår nr. 29 er tilrettet i relation til at der ikke benyttes oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere eller er inspektionsbrønd. Alternativt til opbevaring på anlægget skal driftsjournal straks kunne sendes til tilsynsmyndigheden på forlangende.

Uheld

Den største risiko for miljøuheld vurderes at være i forbindelse med håndtering (af- og pålæsning) af affald. Der forekommer ikke oplag af stoffer i sådanne mængder, at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen.

Støj

Der er en boliger tæt på Lindevej 10. Ca. 100 m sydvest for tanken ligger der en fritliggende bolig i landzone på ejendommen Lindevej 14.

Lindevej 10 grænser i sydlig retning op til et område der i kommuneplanrammerne er udlagt til Blandet bolig og erhverv (kommuneplanramme 5.12.BE.1). Det vurderes, at den primære anvendelse for den del af kommuneplanrammeområdet, der ligger nærmest Lindevej 10, er boliger.

Både fritliggende bolig i landzone og område med blandet bolig og erhvervsområde angives i miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder" som områdetype 3.

For boligen på Lindevej 14 og andre boliger i det åbne land er der fastsat støjgrænser svarende til områdetype 3. For kommuneplanrammeområdet er der fastsat støjvilkår svarende til områdetype 5, dvs. "Boligområde for åben og lav boligbebyggelse", da den primære anvendelse af området nærmest Lindevej 10 vurderes at være boliger.

Kommuneplanrammeområde 5.12.BE.1 fremgår ligeledes af bilag 1.

Det er oplyst at der sker kørsel i forbindelse med oplaget på hverdage inden for tidsrummet 07.00 - 18.00. Det er kommunens vurdering at støjkrav kan forventes opfyldt.

Der er sat vilkår om at kørsel til og fra tanken, samt håndtering af slam kun må ske på i tidsrummet 07.00 – 18.00 på hverdage.

Udkast

VVM-Screening

Randers Kommune træffer på baggrund af screeningsnotat i bilag afgørelse om at anvendelse af tanken til opbevaring af spildevandsslam, ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes gennem en VVM-procedure.

Landzoneregler

Etablering af slamlager i gylletanken er ikke omfattet af krav om landzonetilladelse

Offentliggørelse

Partshøring

Et udkast til denne afgørelse har været i høring været i høring hos ejendommens ejer og hos den ansøger/driftsansvarlige (Compsoil). Endvidere er nærmeste naboer hørt.

Dette har givet anledning til ……..

Offentliggørelse af afgørelse

Afgørelsen offentliggøres den XXXXXXXX på Randers Kommunes hjemmeside: www.randers.dk

Følgende er samtidigt hermed underrettet om godkendelsen:

- Ansøger
- Ejer
- Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnranders-sager@dn.dk og dn@dn.dk
- Naturstyrelsen – nst@nst.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund – post@sportsfiskerforbundet.dk
- Miljøstyrelsen – mst@mst.dk; post@aar.mim.dk
- Fødevarestyrelsen – fst@fst.dk
- Greenpeace – info.dk@greenpeace.org
- Friluftsrådet – fr@friluftsrådet.dk

Klagevejledning

Klage over afgørelse om miljøgodkendelse
Afgørelsen kan jf. Miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

-Ansøger,
-Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
-Sundhedsstyrelsen
-Visse lokal og landsdækkende organisationer, der har natur og miljø som hovedformål

Udkast

Klage over VVM-screeningen
Afgørelsen kan jf. VVM-lovens §§ 49-50 påklages for så vidt angår retslige spørgsmål til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

-Enhver med retlig interesse i sagens udfald
-Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som har mindst 100 medlemmer
-Miljø- og fødevareministeren

Hvordan klager jeg?
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt – senest den XXXXXXX Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om behandling af klager på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/ .

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du mener, der er særlige forhold, der gør, at du trods vejledning ikke kan forventes at kunne anvende klageportalen, kan du eller din eventuelle repræsentant sende en anmodning om fritagelse for brug af klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Anmodningen om fritagelse for brug af klageportalen skal begrundes.
Får du afslag på fritagelse, får du eller din eventuelle repræsentant en passende frist til at indsende klagen via klageportalen. Hvis du bliver fritaget, vil førsteinstansen oprette klagen i klageportalen på dine vegne. Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du samtidig giver besked til din kommune om det. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Du kan orientere din kommune via mail (landbrug@randers.dk), telefon eller ved at sende et brev.

Må tilladelserne udnyttes, hvis de påklages?
Når en klage modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet, bliver der oprettet en sag i nævnets journalsystem.

Sagens parter orienteres om Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid, om persondataloven og om frist for fremsættelse af yderligere bemærkninger til sagen.

En klage over afgørelsen om miljøgodkendelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen straks kan tages i brug, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre eller ophæve afgørelsen.

En klage over VVM-afgørelsen har ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at en meddelt tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, samt at et iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.


Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Udkast


Bilag 1



Til- og frakørsel kan ske via begge ind-/udkørsler.



Bilag 2



Radius ca. 300 m

Bilag 3

VVM-screening, anvendelse af eksisterende gylletank til opbevaring af stabiliseret spildevandsslam på ejendommen Lindevej 10, 8981 Spentrup.

Anlæg til opbevaring af spildevandsslam er omfattet af punkt 11d i bilag 2 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)[6]. I henhold § 21 er der foretaget en vurdering af ansøgningen efter kriterierne i bekendtgørelsens bilag 6.

Det er Randers Kommunes samlede vurdering, at anvendelse af tanken til opbevaring af spildevandsslam ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Projektet der screenes

Compsoil A/S har den 27. maj 2026 ansøgt Randers Kommune om miljøgodkendelse til anvendelse af en eksisterende gyllebeholder på ejendommen Lindevej 10, 8981 Spentrup til oplagring af stabiliseret spildevandsslam fra offentlige rensningsanlæg efter § 33 i kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven[7]. Der søges om godkendelse til tilførsel af mere end 30 ton slam pr. dag. Der er således tale om listevirksomhed (K 212): Anlæg for mellemlagring af stabiliseret spildevandsslam - forud for nyttiggørelse på landbrugsjord eller bortkørsel til andre godkendte modtagere. Gyllebeholderen der ønskes benyttet til slam er opført tidligere i forbindelse med at der var et husdyrbrug på ejendommen. Ud over oplagring af slam drives der maskinstation/entreprenørvirksomhed fra ejendommen.

Screening jf. bilag 6 i Miljøvurderingloven

Udvælgeskriterier omhandlet i § 21 til bestemmelse af hvor vidt projektet er omfattet af bilag 2 og skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering fremgår nedenstående med *kursiv* sammen med kommunens kommenterer til hvert enkelt punkt.

Alt i alt vurderer kommunen at der ikke er grundlag for at kræve en miljøkonsekvensvurdering for projektet.

1. Projekters karakteristika
Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til:
a) hele projektets dimensioner og udformning
Der benyttes eksisterende gylletank. Dvs. ingen ændring.
b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter
Der vurderes ikke at være kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter for opbevaring af slam.
c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet
Gylletanken er allerede etableret, og drift af projektet medfører ikke særlig brug af naturessourser, inddragelse af særlige jordarealer, jordbund, vand eller biodiversitet.
d) affaldsproduktion
Etablering og drift af projektet vurderes ikke at medføre affaldsproduktion.
e) forurening og gener
Oplagring og håndtering af slam kan medføre afgivelse af lugt og støj. Dette håndteres i forbindelse med miljøgodkendelse af det ansøgte.
f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden.
Oplagring og håndtering af slam vurderes ikke at medføre risiko for større ulykker eller katastrofer.
g) *risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).*
Der vurderes ikke at projektet medfører særlig risiko for menneskers sundhed.

[6] Lovbekendtgørelse nr. 4 2023-01-03 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Miljøvurderingsloven).
[7] Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12-01-2024

Udkast

2. Projekters placering
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig:
a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse
Omgivelserne består af marker og byområde. Marker er ikke sårbare over for projektet, og ved fastsættelse af vilkår er der taget højde for, at der er boliger tæt på. Vilkårene omfatter krav om overdækning og begrænsning af støjende aktiviteter
b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund
Projektet vurderes ikke at have nogen indvirkning. Der er ikke registreringer af bilag IV arter indenfor 500 m.
c*) det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:*
i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger, ii) kystområder og havmiljøet, iii) bjerg- og skovområder, iv) naturreservater og -parker
Ikke relevant med den aktuelle beliggenhed.
v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF.
Nærmeste fredninger ligger i tilknytning til Linde Kirke ca. 750 m fra tanken. Der er ikke Natura 2000 områder nærmere end 6 km fra tanken. Der er ikke afløb fra projektområdet. Der vurderes at oplagringen af slam ikke kan påvirke Natura 2000 området eller fredningerne..
vi) områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet
Ikke aktuelt
vii) tætbefolkede områder
Tanken ligger i landzone i udkanten af Linde, og Linde er en mindre landsby i landzone med parcelhusbebyggelse og landbrugsejendomme. Det vurderes, at Linde ikke udgør et tæt-befolket område. Dvs. at projektet ikke vurderes at have væsentlig indflydelse på tætbefolkende områder
viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.
Da der benyttes eksisterende gylletank er projektet uden betydning for eventuelle udpegninger
3. *Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet*
Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:
a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)
Projektet vurderes ikke af få nævneværdig indvirkning på omgivelserne. Trafik til og fra vurderes overordnet af begrænset omfang. Og evt. lugt og støj reguleres via miljøgodkendelsen. Der opføres ikke nyt byggeri.
b) indvirkningens art
Uden betydning.
c) indvirkningens grænseoverskridende karakter
Ingen grænseoverskridende indvirkning
d) indvirkningens intensitet og kompleksitet
Uden betydning
e) indvirkningens sandsynlighed
Ikke relevant
f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet
Der forventes ingen nævneværdig indvirken. Lugt og støj er reversible.
g) *kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter*
Ingen kumulation med andre projekter af samme type. Nærmeste tilsvarende godkendte oplag af stabiliseret slam ligger mange kilometer væk.
h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.
Virkninger begrænses via miljøgodkendelsens vilkår.

Udkast