Anlægsbudget								
Emne	**Opgave**	**Begrundelse - stikord**	**Pris inkl. moms**	**Pris ekskl. moms**	**Prioritering**	**Økonomi**	**Etape**	**Noter/bilag**
Ventilation	Etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding til supplering af kalorifere. Den nuværende manglende ventilation medfører dannelse af kondens, dårligt indeklima og unødigt varmeforbrug.	Bygningen er oprindeligt en lagerbygning; etableret uden ventilationsanlæg. NYT ANLÆG vil give markant bedre indeklima, øget trivsel og sundhed for brugerne, undgå ophobning af fugt (skimmel og råd) i konstruktioner. Øget bæredygtighed (varmegenvinding).	3.750.000	3.000.000	1	Randers Kommune, egenfinansiering og fonde.	1	Bilag fra byggeteknisk gennemgang. Hertil indhentet tilbud på selve ventilationsanlægget, men uden montering, el etc.
Varmesystem - kalorifere	Udskiftning og dimensionering af ny varmeinstallation.	Trivsel/komfort, støjreduktion og bedre energiudnyttelse.	350.000	280.000	2	Randers Kommune, egenfinansiering og fonde.	1	Bilag fra byggeteknisk gennemgang
Varmesystem - strålevarme			1.475.000	1.180.000	2	Randers Kommune, egenfinansiering og fonde.	1	Bilag - tilbud på strålevarme. Strålevarme er den mest optimale varmekilde i idrætsfacilitet, men også den dyreste.
LED-belysning - udskiftning armatur & lyskilde samt opsætning	Opgradering til nyere LED samt øget belysning (fra 100 lux til 300-500 lux), som svarer til standarden i en idrætsfacilitet.	Den eksisterende belysning er lavet til en lagerhal. NY BELYSNING vil give øget trivsel, klogere belysning (tilpasset dagslysindfald) samt bedre sikkerhed for brugerne.	250.000	200.000	2	Randers Kommune, egenfinansiering og fonde.	1	4 stk. bilag fra LEDVANCE/LM. Montering er estimeret til 80.000 kroner plus moms.
Porthuller	Hallen har i alt fire porthuller. De er blændet indvendigt, men sidder stadig i faceaden og er en stor kuldebro pga. dårlig isolering. Åbninger skal tilmures, isoleres og glasparti sættes i istedet.	Bedre indeklima og isolering (mindskning af varmetab). Samt øget dagslys - bedre trivsel for brugerne.	480.000	384000	3	Randers Kommune, egenfinansiering og fonde.	1	AI-genereret billede af facilitetsforbedringen.
Forbedret tilgængelighed (adgangsforhold)	Etablering af lift.	Inklusion, tilgængelighed og handicapadgang.	250.000	200.000	3	Randers Kommune, egenfinansiering og fonde.	1	2 stk. bilag med tilbud på etablering af lift - bedste bud
I ALT I ETAPE 1 - varmesystem, kalorifere			5.080.000	4.064.000				
I ALT I ETAPE 1 - strålvarme			**6.205.000**	**4.964.000**				

Emne	**Opgave**	**Begrundelse - stikord**	**Pris inkl. moms**	**Pris ekskl. moms**	**Prioritering**	**Økonomi**	**Etape**	**Noter/bilag**
Indgangsparti - 100 m2	Omdannelse af åbent vindfang til lukket foyer med glaspartier og lys.	Energiforbedring (isolering) og større tilgængelighed. Indgangspartiet skal sikre den gode velkomst, inklusion og tryghed. Det er hér, vi griber medlemmerne og skaber mødet mellem mennesker - foreningsuvante som garvede.	750.000	600.000	1	Egenfinansiering og fonde	2	
Klublokale og social spaces - 100 m2	Omdanne nuværende boldervæg og træner-/lederlokale til fælles klublokale med tilhørende faciliteter til frivillige/trænere/ledere. Ombygge repos i springhallen til afskærmede "social spaces" inddelt i zoner: stille zone, social zone, arbejdszone etc.	Foreningsliv, trivsel, inklusion, forbedret tilgængelighed - plads til flere medlemmer, frivilligpleje og fællesskab/den gode velkomst/mødet mellem mennesker	500.000	400.000	2	Egenfinansiering og fonde	2	
Udvidet repos i CrossGym - 60 m2	Anslået pris pba. tidligere arbejde i 2025 med at bygge repos i CrossGym.	Øget aktivitet - plads til flere medlemmer, kloge kvadratmeter, øget kvalitet i træningen.	480.000	384.000	2	Egenfinansiering og fonde	2	
Hæve-/sænkegrav	Mekanik/hejsesystem under gulvet	Mere akitivtet og øget træningskvalitet.	375.000	300.000	3	Egenfinansiering og fonde	2	
Ovenlys	Thermoplastplader på træskelet, som er meget fugtpåvirket pga. manglende ventilation. Formentlig ikke nogen god varmeisoleringsevne.	Varmetabsreduktion og energiforbedring.	360.000	288.000	3	VLR	2	
I ALT I ETAPE 2			**2.465.000**	**1.972.000**				

Emne	**Opgave**	**Begrundelse - stikord**	**Pris inkl. moms**	**Pris ekskl. moms**	**Prioritering**	**Økonomi**	**Etape**	**Noter/bilag**
Nybygning 500 m2 - RgF Hallen 3.0							3	Projekt er under udarbejdelse, og vi leger lige nu med, hvordan AI kan hjælpe os med at visualisere vores drømme for RgF Hallen 3.0.