Projektbeskrivelse

Spejderhuset, Rønne Allé 15, 8981 Spentrup, som er bygget af gruppen i 1970erne, har behov for en gennemgribende renovering udvendig som indvendig, for at huset fortsat skal kunne fungere som samlings- og opholdssted for Steen Blicher spejdergruppen, deres ledere, forældre og andre frivillige i Spentrup.

Taget er utæt og består af asbest tagplader. Taget skal nedtages og bortskaffes i henhold til gældende forskrifter. Der lægges ny tagkonstruktion, undertag og isolering samt nye tagplader. Gavlene isoleres og der laves ny loftslem med trappe, tagrender og nedløbsrør.

Huset forsynes med 2 nye døre og 10 nye 3 lags termovinduer.

2 sjældent anvendte rum nedlægges og indlemmes i et værksted/kreativitetsrum, der forsynes med borde og reoler, herunder opbevaringsplads til bl.a. lejrudstyr samt ny gulvbelægning.

I grupperummet isoleres og lægges nyt trægulv (kan muligvis klares med en afslibning), køkkenfaciliteterne fornyes med skabe og hårde hvidevarer.

Varmesystemet med energirigtig varmepumpe (luft til luft) efterses og fornyes i fornødent omfang.

Elinstallationen fornyes i fornødent omfang med en del flere stikkontakter og ny belysning.

Afsluttende malerarbejde.

Det er ledergruppens mål at opnå et bedre og sundere indeklima for børnene, at gøre huset meget mere energirigtigt, alt så bæredygtigt som overhovedet muligt, således at huset i mange år fremover fortsat kan fungere som samlings- og opholdssted for spejderne, deres ledere og deres familier.